

SKÄRNING A-A

1-1: 0,14 W/m²k

- falsad plåt
- läkt 47X100 c-avstånd enligt plåttillverkare
- ströläkt 48x48
- kondensskyddat undertak
- takstolar enl. skild plan
- isolering 300mm
- diffusionspärr
- skålning 32x100
- gipsskiva 13mm

2-2: 0,22 W/m²k


- sabdwichelement Kinspan IPN-väggelement TL 100mm

3-3, EI30

- gips 13mm
- stomme 48x123
- isolering 100mm
- gips 13mm

4-4: 0,24 W/m²k

- armerad betongplatta 100mm
- EPS 100, 150mm
- komprimerad kapillärbrytande kross min. 300mm

K.OSA 42	KORTTELJ/TILA 8	TONTTI/RNo 1	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE Under bildningvarande bolag Lyftkranvägen 9 B 65380 VASA			PIIRUSTUSLAJI HUVUDRITNINGAR PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ SKÄRNING 1:100
 Ab Ingenjörbyrå Mathias Smeds Insinööriomisto Oy Stationsgatan 48 65100 VASA GSM 050 557 5252 <i>M Smeds</i>			SUUN.ALA ARK PÄIVÄYS 25.03.2021
		TYÖ No	PIIR.No 003-21
		YHT.HENK. Mathias Smeds, rit M-LL	